

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi w m. Budziszewice - ul. Kolejowa 2016					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-	km		
d.1	0111-01	sa dróg w terenie równinnym.			
		0.34	km	0.34	
				RAZEM	0.34
2		PODBUDOWA JEZDNI			
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne istniejącego podłoża bitumicz-	m ²		
d.2	1005-06	nego			
		1870	m ²	1870.00	
				RAZEM	1870.00
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²		
d.2	1005-07				
		900	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
4	KNNR 6	Uzupełnienie istniejącego podłoża bitumicznego betonem	t		
d.2	0108-02	asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 25,0 kg/m ² :			
		1870,0m ² x0,025Mg/m ² =46,75Mg			
		46.75	t	46.75	
				RAZEM	46.75
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego	m ²		
d.2	1005-07				
		1870	m ²	1870.00	
				RAZEM	1870.00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
6	KNR AT-	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg	m ²		
d.3	03 0302-	PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm			
	04				
		1870	m ²	1870.00	
				RAZEM	1870.00